

Заказчик

Форма № 1

"Утвержден" « 2016 г.

(наименование организации)

Сводный сметный расчет в сумме 3994,6 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм _____ руб.

« » 2016 г.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт жилого дома № 118 корп. 2 ул. 1-я Перевозная Ленинский р-он г. Астрахань
(наименование стройки)


Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2016 г.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	1	Капитальный ремонт камер мусороудаления жилого дома № 118 корп. 2 ул. 1-я Перевозная Ленинский р-он г. Астрахань	49,57				49,57
2	2	Капитальный ремонт кровли жилого дома № 118 корп. 2 ул. 1-я Перевозная Ленинский р-он г. Астрахань	1520,17				1520,17
3	3	Капитальный ремонт системы ГВС жилого дома № 118 корп. 2 ул. 1-я Перевозная Ленинский р-он г. Астрахань	1149,44				1149,44
4	4	Капитальный ремонт системы канализации жилого дома № 118 корп. 2 ул. 1-я Перевозная Ленинский р-он г. Астрахань	618,33				618,33
5	5	Капитальный ремонт системы отопления жилого дома № 118 корп. 2 ул. 1-я Перевозная Ленинский р-он г. Астрахань	1575,64				1575,64

--

1	2	3	4	5	6	7	8
12	Договор № 14-ПСД от 16.05.2016 г.	Проектные работы				799,78 817690- 2559*7	799,78
13	Договор	Изыскательские работы					
14	Постановление Правительства № 145 от 05.03.2007 г.	Экспертиза предпроектной и проектной документации				17,91 2559*7	17,91
	Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"					817,69	817,69
	Итого по Главам 1-12		5860,81	589,24		1023,03	7473,08
Непредвиденные затраты							
15	МДС 81-35.2004, п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%	117,22 2%Г1.С.Г12.С	11,78 2%Г1.М.Г12.М	2%Г1.О.Г12.О	20,46 2%Г1.П.Г12.П	149,46
	Итого "Непредвиденные затраты"		117,22	11,78		20,46	149,46
Налоги и обязательные платежи							
16	МДС 81-35.2004, п.4.100	НДС - 18%	1076,05 18%Г1.С.Г14.С	108,18 18%Г1.М.Г14.М	18%Г1.О.Г14.О	187,83 18%Г1.П.Г14.П	1372,06
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		1076,05	108,18		187,83	1372,06
	Всего по сводному расчету		7054,08	709,2		1231,32	8994,6

Руководитель: 
(Должность, подпись, расшифровка)

Составил: 
(Должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)



2016 г.

на Капитальный ремонт кровли жилого дома № 118 корп. 2 ул. 1-я Перевозная Ленинский р-он г. Астрахань
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 1520,174 тыс. руб.

Средства на оплату труда 376,197 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 2383,5 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на II квартал 2016 г.

№ пп	Обосно- п вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору-дования,	
					Всего	В том числе			Обору- дование	Всего	В том числе					
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех			Осн.3/п	Эк.Маш				3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Новый Раздел																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (кровля, паранет, будколазы)	100 м2 покрытия	6,049 604,9 / 100	148,63	103,1	45,53			899	624	275		14,38	86,98	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г во II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЗМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (11139 руб.): 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (6365 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ														
2	ТЕР12-01-017-01	Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (кровля, будколазы)	100 м2 стяжки	6,049 604,9 / 100	384,26	198,84	185,42	20,08		2324	1203	1121	121	25,0424	151,48	
		(ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г во II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЗМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (25862 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (12369 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3	ТЕР12-01-017-02	Разборка выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (толщ. 50 мм ПЗ=35 (ОЗП=35; ЗМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=0 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35); ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г во II квартале 2016 года. Вид строительства - общепромышленное строительство - ОЗП=18,47; ЗМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (27324 руб.); 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (13068 руб.); 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 стяжки	6,049 604,9 / 100	294	222,32	71,68	8,68			1778	1345	433	53	28	169,37	
4	ТЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен (разборка паркета) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г во II квартале 2016 года. Вид строительства - общепромышленное строительство - ОЗП=18,47; ЗМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (23567 руб.); 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (13467 руб.); 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 м3	17	170,54	67,07	103,47	10,63			2899	1140	1759	181	8,24	140,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
5	ТЕР07-05-011-05	Демонтаж панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 5 м2 (будколазы) (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г во II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЗМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (2549 руб.): 119%=155%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (1457 руб.): 68%=100%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0,06 6 / 100	3560,26	1414,63	2145,63	259,01			214	85	129	16	165,648	9,94	
6	ТЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен (разборка кладки будколазов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г во II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЗМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (35358 руб.): 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (20205 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 м3	25,5	170,54	67,07	103,47	10,63		4349	1710	2639	271	8,24	210,12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
7	ТЕР08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (кладка парашета толщ. 1 1/2 кирп.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г во II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство - ОЗП=18,47; ЗМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (18019 руб.); 93%=122%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (10463 руб.); 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 м3 кладки	17	863	47,45	47,55	6,2		14671	807	808	105	6,21	105,57		
8	ТЕР07-05-007-03 Примените льно	Демонтаж блоков массой: до 1 т (бульдозеры) (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г во II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство - ОЗП=18,47; ЗМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (659 руб.); 119%=155%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (377 руб.); 68%=100%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0,02 2 / 100	3552,27	956,15	2596,12	338,47		71	19	52	7	113,288	2,27		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ТЕР08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (буклазвы)	1 м3 кладки	25,5	863	47,45	47,55	6,2		22007	1210	1213	158	6,21	158,36	
		(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г во II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЗМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (27037 руб.): 93%=122%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (15699 руб.): 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ														
10	ТЕР08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г во II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЗМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (2438 руб.): 93%=122%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (1416 руб.): 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 т металлических изделий	0,2295 0,009*25,5	9142,25	535,01	62,24	3,56		2098	123	14	1	73,2895	16,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ТЕР07-05-007-03	Укладка балок массой: до 1 т	100 шт. сборных конструкций	0,02 2 / 100	3552,27	956,15	2596,12	338,47		71	19	52	7	113,288	2,27	
		(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г во II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство - ЗМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (659 руб.); 119%=155%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (377 руб.); 68%=100%*(0,85*0,8) от ФОТ														
12	ТЕР07-05-011-05	Установка панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 5 м2 (буккоказы)	100 шт. сборных конструкций	0,06 6 / 100	9310,2	2033,53	3352,54	404,7		559	122	201	24	238,119	14,29	
		(МДС 81-36.2004 п.п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г во II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство - ЗМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (3693 руб.); 119%=155%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (2110 руб.); 68%=100%*(0,85*0,8) от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
13	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: Цементно-песчаных толщиной 15 мм (кровля, будкопалзы) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г во II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство - ОЗП=18,47; ЗМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (32336 руб.); 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (15465 руб.); 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 стяжки	6,049 604,9 / 100	1486,19	248,55	231,78	25,1			8990	1503	1402	152	31,303	189,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	6,049 604,9 / 100	431,59	319,59	112	13,56		2611	1934	677	82	40,25	243,47	
		(толщ. 50 мм ПЗ=35 (ОЗП=35; ЗМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=0 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г во II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЗМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (39388 руб.); 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (18838 руб.); 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
'15	ТЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	6,049 604,9 / 100	30,39	25,89	4,5			184	157	27		3,22	19,48	
		26,11 = 129,61 - 0,045 x 2 300,00 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительного-монтажных работ к ценам 2000 г во II квартале 2016 года. Вид строительства - общепромышленное строительство - ЭМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (3076 руб.) : 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (1471 руб.) : 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ														
УО	1. 101-1780	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	0,045 0,2722	2300					626,06						
'16	ТССЦ-113-2221	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,2722	11929,17					3247						
		(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительного-монтажных работ к ценам 2000 г во II квартале 2016 года. Вид строительства - общепромышленное строительство - ЭМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
'17	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в два слоя (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г во II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство - ОЗП=18,47; ЗМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (17264 руб.); 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (8257 руб.); 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 М2 кровли	6,049 604,9 / 100	453,49	142,84	56,76	3,1			2742	864	343	19	16,514	99,89	
Уд	1. 101-1961	Изопласт К ЭКП-4,5	М2	114 689,6	31,92					22012,03							
Уд	2. 101-1962	Изопласт П ЭПП-4,0	М2	116 701,7	27,17					19065,19							
'18	ТСЦ-101-3358	Унифлекс ТКП (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г во II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство - ОЗП=18,47; ЗМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16	М2	689,6	21,2					14620							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
'19	ТСОЦ-101-4249	Унифлекс ТПП	M2	701,7	20,73					14546						
	(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г во II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство - ОЗП=18,47; ЗМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (7783 руб.); 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (3722 руб.); 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ															
'20	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м примыка ний	1,12 112 / 100	1069,23	344,56	127,85	11		1198	386	143	12	40,825	45,72	
	998,72 = 9 042,56 - 252 x 31,92 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г во II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство - ОЗП=18,47; ЗМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (7783 руб.); 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (3722 руб.); 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ															
Уд	1. 101-1961	Изопласт К ЭКП 4,5	M2	252 282,2	31,92					9007,82						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	ТССЦ-101-3358	Унифлекс ТКП	м2	282.2	21.2					5983						
	(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г во II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЗМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (30094 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (14393 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ															
22	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	1,51 151 / 100	11612,31	1016,55	31,66	3,1		17535	1535	48	5	129,6625	195,79	
	(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г во II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЗМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (30094 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (14393 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (Брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (устройство фартуков к будколкам и вентканалам) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г во II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЗМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (8265 руб.); 73%=86%*0,85 от ФОТ СП (6340 руб.); 56%=70%*0,8 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,1664 (41,6*0,4) / 100	11612,31	1018,55	31,66	3,1	1932	169	5	1	129,6625	21,58		
24	ТЕР53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (вентканалов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г во II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЗМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (8265 руб.); 73%=86%*0,85 от ФОТ СП (6340 руб.); 56%=70%*0,8 от ФОТ	1 м3 кладки	2	1089,45	260,82	28,19	5,33	2179	522	56	11	35,39	70,78		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
'25	ТЕРр61-17-1 Примените льно	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоуг/ольных колонн и пиллстр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм (ремонт штукатурки вентканалов)	100 м2 отремонт ированно и поверхно сти	0,352 35,2 / 100	3595,86	2141,49	1,52			1266	754	1		250,76	88,27	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г во II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство - ОЗП=18,47; ЗМ=6,99; ЗТМ=18,47; МАТ=5,16 НР (10729 руб.); 67%=79%*0,85 от ФОТ СП (6405 руб.); 40%=50%*0,8 от ФОТ														
'26	ТЕРр65-6-23	Смена: водосточных воронок	100 приборов	0,04 4 / 100	4435,93	4098,28	67,72	6,82		177	184	3		491,4	19,66	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г во II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство - ОЗП=18,47; ЗМ=6,99; ЗТМ=18,47; МАТ=5,16 НР (3072 руб.); 88%=103%*0,85 от ФОТ СП (1676 руб.); 48%=60%*0,8 от ФОТ														
У0	1. 301-1525	Воронка водосточная чугунная диаметром 400 мм с комплектом крепежных деталей	компл.	100 4	266					1064,00						
'27	ТССЦ-301-3302	Воронка водосточная диаметром 100 мм	шт.	4	344					1376						
		(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г во II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство - ОЗП=18,47; ЗМ=6,99; ЗТМ=18,47; МАТ=5,16														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
'28	ТССЦп-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	10	43,71					437						
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 2 Погрузка-перевозка СМР=6,91 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ															
'29	ТССЦп-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	156,081	3,59					560						
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 2 Погрузка-перевозка СМР=6,91 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ															
'30	ТССЦп-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	166,081 41,624+604,9*0,0017*2 +17*1,8+5*1,8	13,61		13,61			2260		2260				
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 2 Погрузка-перевозка СМР=6,91 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ															
'31	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подконных досок	100 м2	0,03 3 / 100	1541,29	1285,33	255,96	95,98		46	39	7	3	172,76	5,18	
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г во II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47, ЗМ=6,99, ЗПМ=18,47, МАТ=5,16 НР (744 руб.) : 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (425 руб.) : 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ															

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
'32	ТЕР10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,03 3 / 100	92778,4	1578,75	555,58	27,28		2783	47	17		196,3625	5,89	
		(МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г во II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЗМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (914 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (436 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
МДС35 пр. 1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 4, 6, 31, 2-3, 13-15, 17, 20, 22-23, 5, 8, 11-12, 7, 9-10, 24-26, 32)																
Накладные расходы																
В том числе, справочно:																
79% ФОТ (от 867) (Поз. 25)																
86% ФОТ (от 613) (Поз. 24)																
103% ФОТ (от 189) (Поз. 26)																
99% = 110%*0,9 ФОТ (от 4563) (Поз. 1, 4, 6, 31)																
106% = 118%*0,9 ФОТ (от 55) (Поз. 32)																
108% = 120%*0,9 ФОТ (от 10972) (Поз. 2-3, 13-15, 17, 20, 22-23)																
110% = 122%*0,9 ФОТ (от 2765) (Поз. 7, 9-10)																
140% = 155%*0,9 ФОТ (от 344) (Поз. 5, 8, 11-12)																
Сметная прибыль																
В том числе, справочно:																
50% ФОТ (от 867) (Поз. 25)																
60% ФОТ (от 189) (Поз. 26)																
										136613	16481	13685	1230		2072,61	
										140798	18953	15398	1415		2383,5	
										4185	2472	1714	185		310,8915	
										21356						
										685						
										527						
										195						
										4517						
										58						
										11850						
										3042						
										482						
										11951						
										434						
										113						

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		54% = 63%*0.85 ФОТ (от 55) (Поз. 32)														
		55% = 65%*0.85 ФОТ (от 10972) (Поз. 2-3, 13-15, 17, 20, 22-23)														
		70% ФОТ (от 613) (Поз. 24)								30						
		60% = 70%*0.85 ФОТ (от 4563) (Поз. 1, 4, 6, 31)								6035						
		68% = 80%*0.85 ФОТ (от 2765) (Поз. 7, 9-10)								429						
		85% = 100%*0.85 ФОТ (от 344) (Поз. 5, 8, 11-12)								2738						
		Итого по смете:								1880						
		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								292						
		Кровли								16677					506,71	
		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве								59174					1306,55	
		Конструкции из кирпича и блоков								1791					33,09	
		Материалы								44324					322,86	
		Стены (ремонтно-строительные)								39772						
		Штукатурные работы (ремонтно-строительные)								3221					81,4	
		Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)								2498					101,51	
		Погрузо-разгрузочные работы								510					22,61	
		Перевозка грузов автотранспортом								997						
		Деревянные конструкции								2260						
		Итого								2881					6,77	
		В том числе:								174105					2383,5	
		Материалы														
		Машины и механизмы								105450						
		ФОТ								15398						
		Накладные расходы								20368						
		Сметная прибыль								21356						
		ВСЕГО по смете								11951						
		Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								174105,00					2383,5	
		Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам														
		В том числе, справочно:								136613	16481	13685	1230		2072,61	
		МДС5 пр. 1 т. 3 п. 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 4, 6, 31, 2-3, 13-15, 17, 20, 22-23, 5, 8, 11-12, 7, 9-10, 24-26, 32)								4185	2472	1714	185		310,89+5	
		Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах														
		Накладные расходы								989277	350062	94095	26135		2383,5	
		В том числе, справочно:								335271						
		67% = 79%*0.85 ФОТ (от 16013) (Поз. 25)														
		73% = 86%*0.85 ФОТ (от 11322) (Поз. 24)								10729						
										8265						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
88%	=	103%*0.85 ФОТ (от 3491) (Поз. 26)								3072						
84%	=	110%*0.9*0.85 ФОТ (от 84279) (Поз. 1, 4, 6, 31)								70784						
90%	=	118%*0.9*0.85 ФОТ (от 1015) (Поз. 32)								914						
92%	=	120%*0.9*0.85 ФОТ (от 202653) (Поз. 2-3, 13-15, 17, 20, 22-23)								186441						
93%	=	122%*0.9*0.85 ФОТ (от 51070) (Поз. 7, 9-10)								47495						
119%	=	155%*0.9*0.85 ФОТ (от 6354) (Поз. 5, 8, 11-12)								7561						
Сметная прибыль																
В том числе, справочно:																
40%	=	50%*0.8 ФОТ (от 16013) (Поз. 25)														
48%	=	60%*0.8 ФОТ (от 3491) (Поз. 26)								6405						
43%	=	63%*0.85*0.8 ФОТ (от 1015) (Поз. 32)								1676						
44%	=	65%*0.85*0.8 ФОТ (от 202653) (Поз. 2-3, 13-15, 17, 20, 22-23)								436						
48%	=	70%*0.85*0.8 ФОТ (от 84279) (Поз. 1, 4, 6, 31)								89167						
56%	=	70%*0.8 ФОТ (от 11322) (Поз. 24)								40454						
54%	=	80%*0.85*0.8 ФОТ (от 51070) (Поз. 7, 9-10)								6340						
68%	=	100%*0.85*0.8 ФОТ (от 6354) (Поз. 5, 8, 11-12)								27578						
Итого по смете:																
Итого Поз. 28-30 "Погрузка-перевозка СМР=6,91"																
Итого Поз. 1-27, 31-32 индекс не используется																
Итого																
Справочно, в текущих ценах:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
ВСЕГО по смете																
										1520174.00					2383,5	

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ТЕРр67-1-3	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением: 16 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство - ОЗП=18,47; ЗМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (8431 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ СП (6089 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 м	6,45 645 / 100	98,3	98,3				634	634			13,71	88,43	17
2	ТЕРр67-1-5	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением: 150 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство - ОЗП=18,47; ЗМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (1848 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ СП (1335 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 м	1,07 107 / 100	129,49	129,49				139	139			18,06	19,32	
3	ТЕРр67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство - ОЗП=18,47; ЗМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (333 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ СП (240 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 шт.	0,56 56 / 100	46,3	45,31	0,99	0,37		26	25	1		6,32	3,54	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
14	ТЕРм08-03-572-07 Примените льно	(Демонтаж) Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм (МДС 81-37.2004 п.п. 3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3; МДС35 пр. 1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЭМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (254 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (163 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	1 шт.	1	50,3	15,3	35	1,83	50	15	35	2	1,6776	1,68			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
5	ТЕРм08-03-600-02	(Демонтаж) Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1 Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6; МДС35 пр. 1 т.2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЭМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (4758 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (3054 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	1 шт.	68	6,15	4,59	1,56	0,09			418	312	106	6	0,504	34,27	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ТЕРм08-03-572-03 Примените льно	(Демонтаж) Блок управления шкафового исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не поддежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3; МДС35 пр. 1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЭМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (2065 руб.) : 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (1325 руб.) : 52%=65%*0,8 от ФОТ	1 шт.	17	17,7	7,62	10,08	0,45	301	130	171	8	0,8352	14,2		
7	ТЕРм08-01-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЭМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (10782 руб.) : 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (6161 руб.) : 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м борозд	4,1 410 / 100	497,28	132	365,28	37,51	2039	541	1498	154	15,64	64,12		

Раздел 2. Монтажные работы

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ТЕРМ08-03-572-07	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	1 шт.	2	586,36	51	116,66	6,1		1173	102	233	12	5,592	11,18	
		(МДС35 пр. 1 т.2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительных-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЭМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (1706 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (1095 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ														
9	ТССЦ-509-1527	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-11-10	шт.	1	5199,06					5199						
		(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительных-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЭМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
'10	ТСЦД-509-2725	Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4АВР-100-01-30 УЗ с АВР	шт.	1	7256,89					7257						
		(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительного-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЗМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16														
'11	ТЕРм08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	2	10,75	7,66	2,59	0,14		22	15	5		0,84	1,68	
		(МДС35 пр. 1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительного-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЗМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (224 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (144 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
'12	ТСЦ-509-8232	Счетчик электроэнергии трехфазный, тип ЦЗ-2727 5-10 А	шт.	2	852,4					1705						
		(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЗМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16														
'13	ТЕРм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	3	69,91	24,36	4,27	0,14		210	73	13		2,784	8,35	
		(МДС35 пр. 1 т. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЗМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (1092 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (701 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	ТСЦ-509-2244	Выключатели автоматические «ЛЕК» ВА47-29 ЗР 40А, характеристика С	шт.	3	26,66					60						
		(МДС35 пр. 1 т.2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЭМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (793 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (509 руб.); 52%=65%*0,8 от ФОТ														
15	ТЕРм08-03-591-03	Выключатель полугерметический и герметический (автоматы)	100 шт.	0,08 8 / 100	884,46	665,4	45,31	0,89		71	53	4		72,96	5,84	
		(МДС35 пр. 1 т.2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЭМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (793 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (509 руб.); 52%=65%*0,8 от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ТССЦ-509-2228	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С	шт.	8	8,67					79						
		(МДС35 пр. 1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЭМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (838 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (538 руб.); 52%=65%*0,8 от ФОТ														
17	ТЕРМ08-02-403-02	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный; в готовых каналах стен и перекрытий	100 м	0,4 40 / 100	176,05	139,09	5,18	0,3		70	56	2		16,08	6,43	
		(МДС35 пр. 1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЭМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (838 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (538 руб.); 52%=65%*0,8 от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ТССЦ-502-0508	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 70 мм2	1000 м	0,0408 (40*1,02) / 1000	55087,76					2248						
		(МДС35 пр. 1 т.2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЭМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16														
19	ТССЦ-509-1593	Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-70	шт.	20	8,01					160						
		(МДС35 пр. 1 т.2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЭМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	ТССЦ-507-3500	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 20/10	М	5	4,62					23						
		(МДС35 пр. 1 т.2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЭМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16														
21	ТЕРм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	1 шт.	1	78,39	25,93	49,06	3,48		78	26	49	3	2,844	2,84	
		(МДС35 пр. 1 т.2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЭМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (433 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (278 руб.); 52%=65%*0,8 от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	ТССЦ-509-6335	Штиты с монтажной панелью ЦМЛ-2, размером 500х400х220 мм, степень защиты IP54	шт.	1	520,51					521						
		(МДС35 пр. 1 т.2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительных-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЭМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (463 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (297 руб.); 52%=65%*0,8 от ФОТ														
23	ТЕРм08-03-573-05	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм	1 шт.	1	100,97	25,93	70,88	5		101	26	71	5	2,844	2,84	
		(МДС35 пр. 1 т.2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительных-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЭМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (463 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (297 руб.); 52%=65%*0,8 от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	ТССЦ-509-6335	Шиты с монтажной панелью ШМП-4, размером 800х600х250 мм, степень защиты IP54	шт.	1	937,11					937						
		(МДС35 пр. 1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительного-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЭМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16														
25	ТЕРм08-01-053-01	Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ	1 шт.	9	47,91	25,78	13,88	0,85		431	232	125		8	2,916	26,24
		(МДС35 пр. 1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительного-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЭМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (3591 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (2305 руб.); 52%=65%*0,8 от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	ТСЦ-509-8168	Трансформатор тока Т-0,66	шт.	9	108,87					979						
		(МДС35 пр. 1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЭМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (344 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (221 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ														
27	ТЕРМ08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании, трехфазные	1 шт.	3	10,75	7,66	2,59	0,14		32	23	8		0,84	2,52	
		(МДС35 пр. 1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЭМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (344 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (221 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
'28	ТССЦ-509-8232	Счетчик электроэнергии трехфазный, тип ЦЭ-2727 5-10 А	шт.	3	862,4					2557						
		(МДС35 пр. 1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобождающих от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЭМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16														
29	ТЕРм08-02-403-02	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в готовых каналах стен и перекрытий	100-м	0,92 92 / 100	176,05	139,09	5,18	0,3		162	128	5		16,08	14,79	
		(МДС35 пр. 1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобождающих от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЭМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (1915 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (1229 руб.); 52%=65%*0,8 от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	ТССЦ-502-0504	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 16 мм ²	1000 м	0,09384 (92*1,02) / 1000	13958,35					1310						
		(МДС35 пр. 1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЭМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16														
31	ТССЦ-509-1589	Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-16	шт.	28	2,76					77						
		(МДС35 пр. 1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЭМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
'32	ТЕРМ08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	17	269,89	25,39	33,62	1,49		4586	432	572	25	2,794	47,33	
		(МДС35 пр. 1 т. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительных-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЗМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (6837 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (4389 руб.); 52%=65%*0,8 от ФОТ														
'33	ТССЦ-509-2494	Шитки этажные на 4 квартиры ЩЭ 01С-1400-003 (3402)	шт.	17	1277,15					21712						
		(МДС35-IV п. 4. 7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительных-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЗМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	ТЕРм08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	1,04 104 / 100	260,35	153,95	86,33			271	150	30		18,24	18,97	
		(МДС35 пр. 1 т.2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЗМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (2394 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (1537 руб.); 52%=65%*0,8 от ФОТ														
35	ТССЦ-103-1179	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 40 мм (63 мм)	шт.	182	1,56					284						
		(МДС35 пр. 1 т.2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЗМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
'36	информ. Бюл. №2 РЦЦС стр 183	Трубы гибкие гофрированные тяжелые из ГНД, серии ВН, с соедином, диаметром 63 мм МАТ=34,58/5,16*1,024	М	105,2	6 86 34,58/5,16*1,024											
		(МДС35 пр. 1 т.2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительного-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЭМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16														
'37	ТЕРМ08-02-412-08	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одноклассового или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2	100 м	1,04 104 / 100	598,35	326,35	82,92	4,76		622	339	86	5	37,728	39,24	
		(МДС35 пр. 1 т.2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительного-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЭМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (5146 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (3304 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
'38	ТССЦ-501-8514	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 50 мм ²	1000 м	0,10608 (104*1,02) / 1000	207790,28					22042						
		(МДС35 пр. 1 т.2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобождающих от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЭМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (2992 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (1921 руб.); 52%=65%*0,8 от ФОТ														
'39	ТЕРм08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	1,3 130 / 100	260,35	153,95	86,33			338	200	112		18,24	23,71	
		(МДС35 пр. 1 т.2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобождающих от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЭМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (2992 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (1921 руб.); 52%=65%*0,8 от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40	ТССЦ-103-1179	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметр 40 мм	шт.	227,5	1,56					355						
		(МДС35 пр. 1 т. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЭМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16														
41	информ. бюл. №2 РЦС стр. 183	Трубы гибкие гофрированные тяжелые из ПНД, серии ВН, с зондом, диаметром 40 мм МАТ=26,86/5,16*1,024	м	131,6	5,33 26,86/5,16* 1,024					701						
		(МДС35 пр. 1 т. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЭМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
42	ТЕРМ08-02-412-06	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2	100 м	1,3 130 / 100	294,04	149,47	51,83	2,98		382	194	67	4	17,28	22,45	
		(МДС35 пр. 1 т.2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительных-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общепромышленное строительство ОЗП=18,47; ЭМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (2962 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (1902 руб.); 52%=65%*0,8 от ФОТ														
43	ТСЦ-501-8511	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2	1000 м	0,1326 (130*1,02) / 1000	69309,47					9190						
		(МДС35 пр. 1 т.2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительного-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общепромышленное строительство ОЗП=18,47; ЭМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	ТЕРМ08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,52 52 / 100	260,35	153,95	86,33			135	80	45		12,24	9,48	
		(МДС35 пр. 1 т.2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЭМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (1197 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (769 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ														
45	ТССЦ-301-1081	Хомуты для крепления трубопроводов флузотерм, диаметром 25 мм	шт.	91	19,14					1742						
		(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЭМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46	информ. Бюл. №2 РЦС стр. 183	Трубы гибкие гофрированные тяжелые из ПНД, серии ВН, с зондом, диаметром 20 мм МАТ=10,68/5,16*1,024	М	52,62	2,12 10,68/5,16* 1,024											
		(МДС35 пр. 1 т.2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЭМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16														
47	ТЕРМ08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0,52 52 / 100	75,99	55,94	5,18	0,3		40	29	3		6,468	3,36	
		(МДС35 пр. 1 т.2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЭМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (434 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (279 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
148	ТССЦ-501-8482	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ²	1000 м	0,05304 (52*1,02) / 1000	4832,12						256					
		(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЗМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49	ТЕРм10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене	1 шт.	56	5,87	5,39				329	302			0,6	33,6	
		(МДС35 пр. 1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительного монтажа работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЭМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (3793 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (2677 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ														
50	ТСЦ-503-0638	Разветвительная коробка КЭМ-4	шт.	56	5,61					314						
		(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительного монтажа работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЭМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
'51	ТЕРм08-03-503-01	Ящик с понижающим трансформатором	1 шт.	4	19,83	12,48	3,04	0,14		79	50	12	1	1,368	5,47	
		(МДС35 пр. 1 т.2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобождающих от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЭМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (763 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (490 руб.); 52%=65%*0,8 от ФОТ														
'52	ТССЦ-504-0549	Ящик монтажный АВ-19-В500 ЩТУ-Д2	шт.	4	729,08					2916						
		(МДС35 пр. 1 т.2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобождающих от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЭМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
'53	ТССЦ-504-0287	Щитки с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 12в АТП-0,25-3 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов - мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительного-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЗМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16	шт.	2	878,78						1758					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
'54	ТССЦ-504-0289	Лышки с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 36в ЯТП-0,25-1	шт.	2	904,87					1810						
		(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительных-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЭМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16														
'55	ТЕРм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неуглопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,04 4 / 100	517,78	378,23	17,52	0,44		21	15	1		41,472	1,66	
		(МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительных-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЭМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (224 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (144 руб.); 52%=65%*0,8 от ФОТ														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
'56	ТССЛ-503-0471	Розетка открытой проводки с заземлением (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЭМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (678 руб.); 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (479 руб.); 48%=60%*0,8 от ФОТ	шт.	4	10,72						43					
'57	ТЕРм10-08-019-01	Коробка ответвленная на стене (МДС35 пр. 1 т.2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЭМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (678 руб.); 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (479 руб.); 48%=60%*0,8 от ФОТ	1 шт.	10	5,87	5,39					59	54			0,6	6

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
58	ТССЦ-503-06/9	Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2603 "NEGEL" размером 80x80x40 мм	шт.	10	5,83					58						
		(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освоенных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЭМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (613 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (394 руб.); 52%=65%*0,8 от ФОТ														
59	ТЕРМ08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутюпленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,12 12 / 100	484,84	345,83	17,52	0,44		58	41	2		37,92	4,55	
		(МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освоенных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЭМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (613 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (394 руб.); 52%=65%*0,8 от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60	ТССЦ-509-1442	Выключатель однополюсный для открытой проводки брызгозащитный	шт.	12	11,11					133						
		(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общепромышленное строительство ОЗП=1,2; ЭМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (2364 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (1517 руб.); 52%=65%*0,8 от ФОТ														
61	ТЕРМ08-03-591-02	Выключатель: однополюсный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,56 56 / 100	329,06	281,92	6,7	0,44		184	158	4		30,912	17,31	
		(МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общепромышленное строительство ОЗП=1,2; ЭМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (2364 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (1517 руб.); 52%=65%*0,8 от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
'62	ТССЦ-509-1201	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	шт.	56	7,5					420						
		(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство - ЗМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16														
'63	ТЕРм10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене	1 шт.	56	5,87	5,39				329	302			0,6	33,6	
		(МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство - ЗМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (3793 руб.); 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (2677 руб.); 48%=60%*0.8 от ФОТ														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
64	ТССЦ-503-0538	Разветвительная коробка КЭМ-4	шт.	56	5,61					314						
	(МДС-35-IV п. 4. 7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС-35 пр. 1 т. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЭМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (7286 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (4677 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ															
65	ТЕРМ08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,62 62 / 100	1624,51	773,09	270,18	13,09		1007	479	168	8	84,768	52,56	
	(МДС-35 пр. 1 т. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЭМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (7286 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (4677 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
66	ТССЦ-509-6399	Светильник НПП 03-100-002 "Сепена-2"	шт.	62	56,25					3468						
		(МДС35 пр. 1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЭМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16														
67	ТЕРм08-03-593-02	Светильник с подвеской на крюк для помещений, с повышенной влажностью и пыльностью	100 шт.	0,16 16 / 100	725,2	548,08	15,55	0,89		116	88	2		60,096	9,62	
		(МДС35 пр. 1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЭМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (1316 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (845 руб.); 52%=65%*0,8 от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
'68	Прайс-лист	Светильник с металлической решеткой НПП 2604а МАТ=275,64/5,16/1,18*1,02	шт	16	46,18 275,64/5,16 /1,18*1,02					739						
		(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в освоенных зданиях и сооружениях, освоенных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительных-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016-года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЭМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
69	ТСЦ-509-1690	Лампа энергосберегающая TOSHIBA 14W/SP E27	шт.	78 52+16	22,7					1771						
		(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЗМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (5580 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (3582 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ														
70	ТЕРм08-03-591-03	Выключатель: полугерметический и герметический	100 шт.	0,56 56 / 100	884,46	665,4	45,31	0,89		495	373	25		72,96	40,86	
		(МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЗМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (5580 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (3582 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
71	информ. бюл. №2 РЦС стр. 131	Датчик движения ДД-024 МАТ=326,27/5,16*1,022	шт.	56	64,62 326,27/5,16 *1,022					3619						
		(МДС35 пр. 1 т.2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЭМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (7944 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (5100 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ														
72	ТЕРМ08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (б/у)	1 шт.	68	10,75	7,66	2,59	0,14		731	521	176	10	0,84	57,12	
		(МДС35 пр. 1 т.2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЭМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (7944 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (5100 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
'73	ТЕР15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону; улучшенная стен (заделка борозд)	100 м2 штукатурки риваемой и поверхностью	0,55 55 / 100	2580,07	1024,68	157,19	82,56		1419	564	86	45	118,4592	65,15	
		(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЗМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (8998 руб.); 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (4162 руб.); 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
74	ТЕР15-04-006-03	Окраска поливинилацетатными водноэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЭМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (3960 руб.); 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ ФОТ СП (1832 руб.); 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 окрасив асбест по поверхности	0,55 55 / 100	1772,17	487,83	21,26	0,38			975	268	12		59,202	32,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
75	ТССЦ-509-3423	Поток кабельный оцинкованный перфорированный РНК 300-300х50 мм, длина 2,5 м	шт.	2	61,57						123					
		(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительного-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общекрасное строительство ОЗП=18,47; ЗМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
76	ТССЛ-509-3438	Крышка лотка РНК 300, длина 2,5 м (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЗМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16	шт.	2	52						104					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
77	ТССЦ-509-3447	Кронштейн к стене для лотка РНК 300, длина 340 мм	шт.	6	13,31						80					
		(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общепромышленное строительство ОЗП=1,2; ЭМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16														
78	ТЕРМ08-01-087-03	Металлические конструкции (под оборудование)	1 т	0,05 50/1000	15510,58	659,82	602,16	25,9		776	33	30	1	74,64	3,73	
		(МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общепромышленное строительство ОЗП=1,2; ЭМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (509 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (327 руб.); 52%=65%*0,8 от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
79	ТЕРм08-03-572-07	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	1 шт.	1	586,36	51	116,66	6,1		586	51	117	6	5,592	5,59	
	(МДС35 пр. 1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЭМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (853 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (548 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ															
80	ТССт-509-1561	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-42-01	шт.	1	4386,37					4386						
	(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т.1 п.2. Производство строительно-монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЭМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16															

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Заземление																
81	ТЕРм08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали Диаметр: 16 мм (18 мм)	10 шт.	0,3 3 / 10	178,18	86,05	61,73	2,09		53	26	19	1	9,948	2,98	
(МДС35 пр. 1 т.2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительного-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЗМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (403 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (259 руб.); 52%=65%*0,8 от ФОТ																
82	ТССЦ-101-1619	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 18 мм	т	0,03 30/1000	5252,44					158						
(МДС35 пр. 1 т.2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительного-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЗМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
'83	ТЕРМ08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (сталь полосовая 40х4 мм)	100 м	0,2 20 / 100	308,95	172,31	88,37	3,28		62	34	18	1	19,92	3,98	
		(МДС35 пр. 1 т.2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЭМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (523 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (336 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ														
'84	ТСЦ-101-2548	Сталь полосовая 40х4 мм	т	0,026	7393,24					192						
		(МДС35 пр. 1 т.2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г в II квартале 2016 года. Вид строительства - общестроительное строительство ОЗП=18,47; ЭМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16														

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.					122286	7323	3973	305		849,16						
Накладные расходы					7095											
В том числе, справочно:																
80% ФОТ (от 656) (Поз. 49, 57, 63)					526											
85% ФОТ (от 798) (Поз. 1-3)					678											
95% ФОТ (от 4600) (Поз. 4-6, 8, 11, 13-32, 34-44, 46-47, 51-52, 55, 59, 61, 65-67, 70-72, 78-79, 81-84)					4370											
95% = 105%*0,9 ФОТ (от 877) (Поз. 73-77)					833											

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		99% = 110%*0.9 ФОТ (от 695) (Поз. 7)								688						
		Сметная прибыль								4733						
		В том числе, справочно:														
		47% = 55%*0.85 ФОТ (от 877) (Поз. 73-77)								412						
		60% ФОТ (от 658) (Поз. 49, 57, 63)								395						
		65% ФОТ (от 5398) (Поз. 1-6, 8, 11, 13-32, 34-44, 46-47, 51-52, 55, 59, 61, 65-67, 70-72, 78-79, 81-84)								3509						
		60% = 70%*0.85 ФОТ (от 695) (Поз. 7)								417						
		Итого по смете:														
		Итого Строительные работы								56707					161,83	
		Итого Монтажные работы								77407					687,33	
		Итого								134114					849,16	
		В том числе:														
		Материалы								110990						
		Машины и механизмы								3973						
		ФОТ								7628						
		Накладные расходы								7095						
		Сметная прибыль								4733						
		ВСЕГО по смете								134114,00					849,16	
		ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														
		Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								122286	7323	3973	305		849,16	
		Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								735734	135255	27771	5633		849,16	
		Накладные расходы								111435						
		В том числе, справочно:														
		68% = 80%*0.85 ФОТ (от 12153) (Поз. 49, 57, 63)								8264						
		72% = 85%*0.85 ФОТ (от 14739) (Поз. 1-3)								10612						
		81% = 95%*0.85 ФОТ (от 84962) (Поз. 4-6, 8, 11, 13-32, 34-44, 46-47, 51-52, 55, 59, 61, 65-67, 70-72, 78-79, 81-84)								68619						
		80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 16198) (Поз. 73-77)								12958						
		84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 12836) (Поз. 7)								10782						
		Сметная прибыль								69631						
		В том числе, справочно:														
		37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 16198) (Поз. 73-77)								5993						
		48% = 60%*0.8 ФОТ (от 12153) (Поз. 49, 57, 63)								5833						
		52% = 65%*0.8 ФОТ (от 99701) (Поз. 1-6, 8, 11, 13-32, 34-44, 46-47, 51-52, 55, 59, 61, 65-67, 70-72, 78-79, 81-84)								51844						
		48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 12836) (Поз. 7)								6161						
		Итого по смете:														
		Итого Строительные работы								337571					161,83	
		Итого Монтажные работы								579429					687,33	
		Итого								917000					849,16	
		В том числе:														
		Материалы								572708						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Машины и механизмы										27771						
ФОТ										140888						
Накладные расходы										111435						
Сметная прибыль										69831						
ВСЕГО по смете										917000,00					849,16	

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

2016 г.

(наименование стройки)

2016 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)на Пусконаладочные работы электроснабжение жд № 118 корп. 2 ул. 1-я Перевозная Ленинский р-он г. Астрахань
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость прочих

65,901 тыс. руб.

Средства на оплату труда

35,241 тыс. руб.

Сметная трудоемкость

162,11 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования,	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/л	Эк.Маш	З/л/Мех		Осн.З/л	Эк.Маш	З/л/Мех				
																Обору-дование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Пусконаладочные работы																
1	ТЕРп01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя	1 измерение	1	14,37	14,37				14	14			1,22	1,22	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы удорожания СМР во 2 квартале 2016 г. ОЗП=18,47; ЭМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (142 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ СП (83 руб.): 32%=40%*0,8 от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	1,72 172 / 100	152,6	152,6				262	262			12,96	22,29	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы удорожания СМР во 2 квартале 2016 г. ОЗП=18,47; ЗМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (2661 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ СП (1548 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ														
3	ТЕРп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»	1 токоприёмник	90	14,37	14,37				1293	1293			1,22	109,8	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы удорожания СМР во 2 квартале 2016 г. ОЗП=18,47; ЗМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (13135 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ СП (7642 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ														
4	ТЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	90	3,77	3,77				339	339			0,32	28,8	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы удорожания СМР во 2 квартале 2016 г. ОЗП=18,47; ЗМ=6,99; ЗПМ=18,47; МАТ=5,16 НР (3444 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ СП (2004 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ														
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										1908	1908				162,11	
Накладные расходы																
В том числе, справочно:										1240						
65% ФОТ (от 1908) (Поз. 1-4)																
Сметная прибыль										1240						
В том числе, справочно:										763						
40% ФОТ (от 1908) (Поз. 1-4)																
Итого по смете:										763						
Пусконаладочные работы: 'входную' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%										3911					162,11	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого										3911					162,11	
В том числе:																
ФОТ										1908						
Накладные расходы										1240						
Сметная прибыль										763						
ВСЕГО по смете										3911,00					162,11	
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										1908	1908				162,11	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы удорожания СМР во 2 квартале 2016 г. ОЗП=18,47; ЗМ=6,99; ЗГПМ=18,47; МАТ=5,16)										35241	35241				162,11	
Накладные расходы										19383						
В том числе, справочно:																
55% = 65%*0.85 ФОТ (от 35241) (Поз. 1-4)										19383						
Сметная прибыль										11277						
В том числе, справочно:																
32% = 40%*0.8 ФОТ (от 35241) (Поз. 1-4)										11277						
Итого по смете:																
Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%										65901					162,11	
Итого										65901					162,11	
В том числе:																
ФОТ										35241						
Накладные расходы										19383						
Сметная прибыль										11277						
ВСЕГО по смете										65901,00					162,11	

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Капитальный ремонт кровли жилого дома № 118 корп. 2 ул. 1-я Перевозная Ленинский р-он г. Астрахань

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Новый Раздел					
'1	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (кровля, парапет, будколазы)	100 м2 покрытия	6,049 604,9 / 100	ТЕР46-04-008-01	
'2	Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (кровля, будколазы)	100 м2 стяжки	6,049 604,9 / 100	ТЕР12-01-017-01	
'3	Разборка выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	6,049 604,9 / 100	ТЕР12-01-017-02	
'4	Разборка: кирпичных стен (разборка парапета)	1 м3	17	ТЕР46-04-001-04	
'5	Демонтаж панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 5 м2 (будколазы)	100 шт. сборных конструкций	0,06 6 / 100	ТЕР07-05-011-05	
'6	Разборка: кирпичных стен (разборка кладки будколазов)	1 м3	25,5	ТЕР46-04-001-04	
'7	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (кладка парапета толщ. 1 1/2 кир.)	1 м3 кладки	17	ТЕР08-02-001-01	
'8	Демонтаж балок массой: до 1 т (будколазы)	100 шт. сборных конструкций	0,02 2 / 100	ТЕР07-05-007-03	
'9	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (будколазы)	1 м3 кладки	25,5	ТЕР08-02-001-01	
'10	Армирование кладки стен и других конструкций	1 т металлических изделий	0,2295 0,009*25,5	ТЕР08-02-007-01	
'11	Укладка балок массой: до 1 т	100 шт. сборных конструкций	0,02 2 / 100	ТЕР07-05-007-03	
'12	Установка панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 5 м2 (будколазы)	100 шт. сборных конструкций	0,06 6 / 100	ТЕР07-05-011-05	
'13	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (кровля, будколазы)	100 м2 стяжки	6,049 604,9 / 100	ТЕР12-01-017-01	
'14	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	6,049 604,9 / 100	ТЕР12-01-017-02	
'15	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	6,049 604,9 / 100	ТЕР12-01-016-02	
'16	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,2722	ТССЦ-113-2221	
'17	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли	6,049 604,9 / 100	ТЕР12-01-002-09	
'18	Унифлекс ТКП	м2	689,6	ТССЦ-101-3358	
'19	Унифлекс ТПП	м2	701,7	ТССЦ-101-4249	
'20	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	1,12 112 / 100	ТЕР12-01-004-04	
'21	Унифлекс ТКП	м2	282,2	ТССЦ-101-3358	

1	2	3	4	5	6
'22	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	1,51 151 / 100	ТЕР12-01-010-01	
'23	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (устройство фартуков к будколазам и вентканалам)	100 м2 покрытия	0,1664 (41,6*0,4) / 100	ТЕР12-01-010-01	
'24	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (вентканалов)	1 м3 кладки	2	ТЕРр53-16-1	
'25	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм (ремонт штукатурки вентканалов)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,352 35,2 / 100	ТЕРр61-17-1	
'26	Смена: водосточных воронок	100 приборов	0,04 4 / 100	ТЕРр65-6-23	
'27	Воронка водосточная диаметром 100 мм	шт.	4	ТССЦ-301-3302	
'28	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	10	ТССЦпг-01-01-01-041	
'29	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	156,081	ТССЦпг-01-01-01-043	
'30	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	166,081 41,624+60 4,9*0,0017* 2+17*1,8+5 1*1,8	ТССЦпг-03-21-01-015	
'31	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,03 3 / 100	ТЕР46-04-012-02	
'32	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,03 3 / 100	ТЕР10-01-034-01	

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Дата составления сметы: _____ II квартал 2016 г.
(должность, подпись, расшифровка)

УТВЕРЖДАЮ



Уполномоченный Пудовкин Т.И.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Капитальный ремонт системы электроснабжения жилого дома № 118 корп. 2 ул. 1-я Перевозная
Ленинский р-он г. Астрахань

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Демонтажные и подготовительные работы					
'1	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением: 16 мм ²	100 м	6,45 645 / 100	ТЕРп67-1-3	
'2	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением: 150 мм ²	100 м	1,07 107 / 100	ТЕРп67-1-5	
'3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,56 56 / 100	ТЕРп67-4-3	
'4	(Демонтаж) Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700x1100 мм	1 шт.	1	ТЕРм08-03-572-07	
'5	(Демонтаж) Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	68	ТЕРм08-03-600-02	
'6	(Демонтаж) Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600x600 мм	1 шт.	17	ТЕРм08-03-572-03	
'7	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см ²	100 м борозд	4,1 410 / 100	ТЕР46-03-011-01	
Раздел 2. Монтажные работы					
'8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700x1100 мм	1 шт.	2	ТЕРм08-03-572-07	
'9	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-11-10	шт.	1	ТССЦ-509-1527	
'10	Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ABP-100-01-30 УЗ с ABP	шт.	1	ТССЦ-509-2725	
'11	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	2	ТЕРм08-03-600-02	
'12	Счетчик электроэнергии трехфазный, тип ЦЭ-2727 5-10 А	шт.	2	ТССЦ-509-8232	
'13	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	3	ТЕРм08-03-526-02	
'14	Выключатели автоматические «IEK» BA47-29 3P 40A, характеристика C	шт.	3	ТССЦ-509-2244	
'15	Выключатель: полугерметический и герметический (автоматы)	100 шт.	0,08 8 / 100	ТЕРм08-03-591-03	
'16	Выключатели автоматические «IEK» BA47-29 1P 16A, характеристика C	шт.	8	ТССЦ-509-2228	
'17	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в готовых каналах стен и перекрытий	100 м	0,4 40 / 100	ТЕРм08-02-403-02	
'18	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 70 мм ²	1000 м	0,0408 (40*1,02) / 1000	ТССЦ-502-0508	

1	2	3	4	5	6
'19	Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-70	шт.	20	ТССЦ-509-1593	
'20	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 20/10	м	5	ТССЦ-507-3500	
'21	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	1 шт.	1	ТЕРм08-03-573-04	
'22	Щиты с монтажной панелью ЩМП-2, размером 500х400х220 мм, степень защиты IP54	шт.	1	ТССЦ-509-6335	
'23	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм	1 шт.	1	ТЕРм08-03-573-05	
'24	Щиты с монтажной панелью ЩМП-4, размером 800х600х250 мм, степень защиты IP54	шт.	1	ТССЦ-509-6339	
'25	Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ	1 шт.	9	ТЕРм08-01-053-01	
'26	Трансформатор тока Т-0,66	шт.	9	ТССЦ-509-8168	
'27	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	3	ТЕРм08-03-600-02	
'28	Счетчик электроэнергии трехфазный, тип ЦЭ-2727 5-10 А	шт.	3	ТССЦ-509-8232	
'29	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в готовых каналах стен и перекрытий	100 м	0,92 92 / 100	ТЕРм08-02-403-02	
'30	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 16 мм ²	1000 м	0,09384 (92*1,02) / 1000	ТССЦ-502-0504	
'31	Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-16	шт.	28	ТССЦ-509-1589	
'32	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	17	ТЕРм08-03-572-03	
'33	Щитки этажные на 4 квартиры ЩЭ 01С-1400-003 (3402)	шт.	17	ТССЦ-509-2494	
'34	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	1,04 104 / 100	ТЕРм08-10-010-01	
'35	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 40 мм (63 мм)	шт.	182	ТССЦ-103-1179	
'36	Трубы гибкие гофрированные тяжелые из ПНД, серии ВН, с зондом, диаметром 63 мм	м	105,2	информ. бюл. №2 РЦЦС стр. 183	
'37	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм ²	100 м	1,04 104 / 100	ТЕРм08-02-412-08	
'38	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 50 мм ²	1000 м	0,10608 (104*1,02) / 1000	ТССЦ-501-8514	
'39	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	1,3 130 / 100	ТЕРм08-10-010-01	
'40	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 40 мм	шт.	227,5	ТССЦ-103-1179	
'41	Трубы гибкие гофрированные тяжелые из ПНД, серии ВН, с зондом, диаметром 40 мм	м	131,6	информ. бюл. №2 РЦЦС стр. 183	
'42	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм ²	100 м	1,3 130 / 100	ТЕРм08-02-412-06	

1	2	3	4	5	6
'43	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм ²	1000 м	0,1326 (130*1,02) / 1000	ТССЦ-501-8511	
'44	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,52 52 / 100	ТЕРм08-10-010-01	
'45	Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, диаметром 25 мм	шт.	91	ТССЦ-301-1081	
'46	Трубы гибкие гофрированные тяжелые из ПНД, серии ВН, с зондом, диаметром 20 мм	м	52,62	информ. бюл. №2 РЦЦС стр. 183	
'47	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	100 м	0,52 52 / 100	ТЕРм08-02-412-02	
'48	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ²	1000 м	0,05304 (52*1,02) / 1000	ТССЦ-501-8482	
'49	Коробка ответвительная на стене	1 шт.	56	ТЕРм10-08-019-01	
'50	Разветвительная коробка КЭМ-4	шт.	56	ТССЦ-503-0538	
'51	Ящик с понижающим трансформатором	1 шт.	4	ТЕРм08-03-603-01	
'52	Ящик монтажный АВ-19-В500 ЩТУ-Д2	шт.	4	ТССЦ-504-0549	
'53	Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 12в ЯТП-0,25-3	шт.	2	ТССЦ-504-0287	
'54	Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 36в ЯТП-0,25-1	шт.	2	ТССЦ-504-0289	
'55	Розетка штепсельная: неутепленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,04 4 / 100	ТЕРм08-03-591-08	
'56	Розетка открытой проводки с заземлением	шт.	4	ТССЦ-503-0471	
'57	Коробка ответвительная на стене	1 шт.	10	ТЕРм10-08-019-01	
'58	Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2603 "HEGEL" размером 80x80x40 мм	шт.	10	ТССЦ-503-0679	
'59	Выключатель: одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,12 12 / 100	ТЕРм08-03-591-01	
'60	Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный	шт.	12	ТССЦ-509-1442	
'61	Выключатель: одноклавишный утепленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,56 56 / 100	ТЕРм08-03-591-02	
'62	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	шт.	56	ТССЦ-509-1201	
'63	Коробка ответвительная на стене	1 шт.	56	ТЕРм10-08-019-01	
'64	Разветвительная коробка КЭМ-4	шт.	56	ТССЦ-503-0538	
'65	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,62 62 / 100	ТЕРм08-03-593-06	
'66	Светильник НПП 03-100-002 "Селена-2"	шт.	62	ТССЦ-509-6399	
'67	Светильник с подвеской на крюк для помещений: с повышенной влажностью и пыльностью	100 шт.	0,16 16 / 100	ТЕРм08-03-593-02	
'68	Светильник с металлической решеткой НПП 2604а	шт	16	Прайс-лист	
'69	Лампа энергосберегающая TOSHIBA 14W/SP E27	шт.	78 62+16	ТССЦ-509-1690	

1	2	3	4	5	6
'70	Выключатель: полугерметический и герметический	100 шт.	0,56 56 / 100	ТЕРм08-03-591-03	
'71	Датчик движения ДД-024	шт.	56	информ. бюл. №2 РЦЦС стр. 131	
'72	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (б/у)	1 шт.	68	ТЕРм08-03-600-02	
'73	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (заделка борозд)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,55 55 / 100	ТЕР15-02-016-03	
'74	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,55 55 / 100	ТЕР15-04-005-03	
'75	Лоток кабельный оцинкованный перфорированный РНК 300-300x50 мм, длина 2,5 м	шт.	2	ТССЦ-509-3423	
'76	Крышка лотка РНК 300, длина 2,5 м	шт.	2	ТССЦ-509-3438	
'77	Кронштейн к стене для лотка РНК 300, длина 340 мм	шт.	6	ТССЦ-509-3447	
'78	Металлические конструкции (под оборудование)	1 т	0,05 50/1000	ТЕРм08-01-087-03	
'79	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700x1100 мм	1 шт.	1	ТЕРм08-03-572-07	
'80	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-42-01	шт.	1	ТССЦ-509-1561	
Заземление					
'81	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм (18 мм)	10 шт.	0,3 3 / 10	ТЕРм08-02-471-04	
'82	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 18 мм	т	0,03 30/1000	ТССЦ-101-1619	
'83	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (сталь полосовая 40x4 мм)	100 м	0,2 20 / 100	ТЕРм08-02-472-02	
'84	Сталь полосовая 40x4 мм	т	0,026	ТССЦ-101-2548	

Составил: А.А.Иванов
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Дата составления сметы: _____ II квартал 2016 г.
(должность, подпись, расшифровка)

УТВЕРЖДАЮ



Уполномоченный Кузнецов Н.В.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Пусконаладочные работы системы электроснабжения жилого дома № 118 корп. 2 ул. 1-я Перевозная
Ленинский р-он г. Астрахань

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Пусконаладочные работы					
'1	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя	1 измерение	1	ТЕРп01-11-010-01	
'2	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	1,72 172 / 100	ТЕРп01-11-011-01	
'3	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»	1 токоприемни к	90	ТЕРп01-11-013-01	
'4	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	90	ТЕРп01-11-028-01	

Составил: *С. Кузнецов Н.В.*
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)